

COMUNE DI ANCONA

COPIA



CONSORZIO "LA FAVORITA"

CONSORZIO "AMICI DI PONTELUNGO"

Consorzio "LA FAVORITA"

Viale della Vittoria

71000 ANCONA

CONSORZIO "AMICI DI PONTELUNGO"

Corso Amendola n. 51

60100 ANCONA

ZTO 18

APL 19

PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE

Tavola

SE6.2

ALIMENTAZIONE IDRICA
ELENCO PREZZI
ADEGUATO ALLE
CONTRODEDUZIONI

Data
Luglio
2005

Scala

Progetto originale:

Variante:

Gennaio 2007

Dott. Ing. Paolo Beer Viale della Vittoria 7 Ancona

Collaboratori: Dott. Arch. Gabriella Pallotta

Dott. Ing. Daniele Jannacchino

Dott. Ing. Tommaso Mancini

Geom. Giovanni Bartoli

Relazione botanica e Piano del Verde: Dott. Maurizio Bianchelli

COMUNE DI ANCONA
Dott. Ing. PAOLO BEER
PR. Ordine Ingegneri Prov. di Ancona n. 233
SERVIZIO SEZIONE URBANISTICA

20 FEB 2007

Prot. Gen. N. 17171

Dott. Ing. Ignazio Ezio Callari Via Tiziano 39 Ancona

Collaboratori: Dott. Ing. Raffaella Barone

Dott. Arch. Pierpaolo Mattioni

Rilievo pianoaltimetrico: Geom. Sandro Tittarelli

Impianto illuminazione pubblica: Per.Ind. Luca Rocchetti

Ordine degli Ingegneri della provincia di ANCONA
Dott. Ing. Ignazio Ezio CALLARI
A 801
Ingegneria Civile e Ambientale, Industriale e dell'Informazione

Studio Tecnico Dott. Arch. Ing. Alberto Sandroni Via Rodi 3 Ancona

Collaboratori: Dott. Ing. Enrico Sparapani

Dott. Arch. Antonio Vichi

Ordine Ingegneri Prov.

Studio Tecnico Associato Belvederesi Corso Amendola 51 Ancona

Collaboratori: Dott. Ing. Paolo Belvederesi

Studio Tecnico BELVEDERESI
Ordine degli Ingegneri Prov. Ancona n. 178

Lavori di: PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELL' AREA APL19
Margine Urbano Sud (adiacenze Villa Favorita)

Opere di Urbanizzazione : RETE IDRICA

ELENCO PREZZI

Note: Le Voci dell'Elenco Prezzi definite dai Codici che iniziano con la lettera H (dalla n.10 alla n.15) sono state fornite dalla Società Multiservizi Spa e non risultano presenti nel Prezziario Regionale 2005 di riferimento.

N.	Codice	Descrizione	UM	Prezzo euro
	02.02.001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di impiego; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		
1	02.02.001 0201003	001 Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.	al mc	3,10
2	0201003 18.01.019	001 Scavo a sezione obbligatoria con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i reitti di murature fino a mc 0,50. Sono inoltre compresi: l'edilizia delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali osimili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali sbatacchiature ed il relativo recupero; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mc.	10,85
3	18.01.019	003 Diametro 2" 1/2.		
4	18.01.019	004 Diametro 3".	cad	182,93
5	18.01.019	005 Diametro 4".	cad	222,70
6	18.01.019	006 Diametro 5".	cad	250,53
	18.01.042	Allaccio presa di utenza acquedotto. Allaccio di presa idrica mediante la fornitura e posa in opera di: rubinetti di idonea dimensione; tubazione in acciaio catramato o zincato o polietilene di diametro sino a 2" nominale; chiusino in ghisa; tubo protettore; i necessari pezzi speciali in ghisa malleabile. Sono compresi: lo scavo; il rifianco con sabbia di fiume lavata; il rinterro con lo stesso materiale di risulta se idoneo; il pezzo speciale in acciaio od in polipropilene di derivazione dalla tubazione principale; i ripristini stradali di qualsiasi natura; l'installazione del contatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta e funzionante, per una lunghezza fino a m. 10,00.	cad	318,14
7	18.01.042 18.01.046	001 Su sede stradale in macadam.	cad	326,09
8	18.01.046	001 Chiusino per saracinesca. Chiusino per saracinesca in ghisa rifusa o sferoidale (UNI 4544), con carico di rottura maggiore a t 40, fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.	cad	31,81
9	18.04.021	Sabbia. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento e protezione delle condotte idriche, fognari o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera.	al mc	20,92
10	H.H01	Esecuzione di vano di passaggio chiave stradale; Esecuzione di vano di passaggio chiave stradale per la manovra di rubinetto di presa o di saracinesca, compresa la muratura di raccordo verticale del chiusino la fornitura e posa in opera del chiusino stesso perfettamente livellato al piano stradale, l'asta di manovra completa di quadro, il tubo riparatore e campana; E' compreso tutto per fornire il lavoro completo a perfetta regola d'arte	cad.	46,43
11	H.H03	Fornitura e posa nastro di segnalazione per condotte interrate; Fornitura e posa in opera di nastro di segnalazione per tubazioni interrate, in polietilene estensibile con carico d'allungamento 600% con inserti fili conduttori in acciaio AISI 304, avente una larghezza non inferiore a 500 mm, recante la scritta "ATTENZIONE TUBO"	m	0,62
12	H.H08	Posa in opera di tubi in PVC per acqua; Posa in opera di tubo di linea in PVC rigido per condotte, corredato di manicotto di collegamento e gomme di tenuta; compresi il prelievo dei materiali dai luoghi di consegna della fornitura, il trasporto, lo scarico e lo sfilamento lungo i bordi dello scavo prima della posa in opera, la pulizia interna delle tubazioni, le operazioni di		

