

ELENCO PREZZI

OGGETTO: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO CARTACEO DI VIA
MATTEO RICCI PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE
INCENDI

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA

Data, 05/05/2016

IL TECNICO
Ing. Riccardo Borgognoni

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-----------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1 15.08.001* .001 | Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo fornita dall'Amministrazione. Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso l'allaccio ed il collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posta ad una altezza fino a m 3,50. euro (diciassette/22) | cad | 17,22 |
| Nr. 2 15.08.003* .001 | Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W. euro (centodieci/43) | cad | 102,43 |
| Nr. 3 15.08.003* .002 | idem c.s. ...finito. Esecuzione 2x36W. euro (ottantacinque/04) | cad | 85,04 |
| Nr. 4 15.08.003* .003 | idem c.s. ...finito. Esecuzione 2x18W. euro (sessantasette/57) | cad | 67,57 |
| Nr. 5 16.01.028 | Modulo di interfaccia. Modulo di interfaccia da nserire sullo zoccolo del rilevatore di stato per renderlo riconoscibile ed indirizzabile dalla centrale di rilevazione incendi di tipo non analogico, completo della quota di zoccolo, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (sessantanove/72) | cad | 69,72 |
| Nr. 6 16.01.029.00 1 | Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale alla quantità di fumo rilevata e di scambiare informazioni con la centrale di gestione bi-direzionalmente. Realizzato conformemente ai criteri dettati dalle normative EN 54 e UL/ULC, fornito e posto in opera funzionante, compresi gli oneri di collegamento elettrico 12/24 Volts c.c., fino alla centrale e su canalizzazione predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Ottico o a riflessione di luce. euro (duecentodieci/20) | cad | 202,20 |
| Nr. 7 16.01.030.00 3 | Centrale di rilevazione incendi e fumi. Centrale di rilevazione incendi e fumi provvista di custodia metallica verniciata o in plastica in grado di gestire un numero minimo di quattro zone indirizzate, ciascuna delle quali può ricevere il segnale uscente da un massimo di 99 rilevatori e di fornire il segnale per allarmi ottici ed acustici esterni. Sono compresi: l'alimentatore; la batteria di tampone; il caricabatterie; la segnalazione acustica ed ottica escludibile; il pulsante test dell'impianto; le chiavi di servizio; le uscite seriali; i necessari ancoraggi; le staffe; i collegamenti elettrici. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Fino a 12 zone. euro (quattromilacentootantadue/56) | cad | 4'182,56 |
| Nr. 8 16.02.001.00 6 | Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 900 x 2150. euro (quattrocentootanta/36) | cad | 480,36 |
| Nr. 9 16.02.007.00 2 | Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Serratura di sicurezza a doppia mappa. euro (duecentonovantaquattro/19) | cad | 294,19 |
| Nr. 10 16.02.007.00 5 | idem c.s. ...collegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. euro (centoquattordici/33) | cad | 114,33 |
| Nr. 11 16.02.007.00 6 | idem c.s. ...collegamenti elettrici. Elettromagnete con fissaggio a muro. euro (ottantatre/64) | cad | 83,64 |
| Nr. 12 NP1 | Fornitura e posa in opera di quaterna di scaricatori SPD tipo ditta DHEN o similari euro (ottocento/00) | a corpo | 800,00 |
| Nr. 13 NP2 | Manutenzione ordinaria impianto idrico antincendio esistente, verifica attacco motopompa e idranti DN45 con tubo di pitot e sostituzione ghiera e raccordi ammalorati. euro (cinquecento/00) | a corpo | 500,00 |
| Nr. 14 NP3 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO INCENDIO A GAS IG 55 euro (novantamila/00) | a corpo | 90'000,00 |
| Nr. 15 NP4 | OPERE EDILI DI COMPARTIMENTAZIONE EI 120 DELLA PARETE DI COMPARTIMENTAZIONE CON L'AUTORIMESSA CONDOMINIALE E DELLA PARETE OVE RISULTA INSTALLATA LA SARACINESCA DI INGRESSO euro (sessantaotto/00) | m2 | 68,00 |
| Nr. 16 | OPERE EDILI DI COMPARTIMENTAZIONE REI 120 DELLE SEZIONI LONGITUDINALI DI INTRADOSSO DELLE | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---|---|-----------------------|--------------------|
| NP5 | TRAVI CALATE euro (sessantaotto/00) | m2 | 68,00 |
| Nr. 17 NP6 | OPERE DA FABBRO PER ADEGUAMENTO DI 13 MQ DI INFISSI ALLA VENTILAZIONE NATURALE/AUTOMATICA COMPRESA LA INSTALLAZIONE DI IDONEI ATTUATORI MECCANICI/AUTOMATICI COMANDATI IN CHIUSURA/APERTURA euro (duemilaseicento/00) | a corpo | 2'600,00 |
| Nr. 18 NP7 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA EI 120, A DUE BATTENTI, L=2500 mm - H=2700 mm, COMPLETA DI SERRATURA TIPO YALE E MANIGLIONE ANTIPANICO euro (tremilacinquanta/00) | cadauno | 3'050,00 |
| Nr. 19 NP8 | INSTALLAZIONE CON FORNITURA E P.O. DI STRUTTURA TIPO "SANDWICH", DIMENSIONI DI CIRCA L= 13 m - H= 2,5 m - p= 2,0 m,COMPLETA DI PORTA DI ACCESSO STANDARD E SERRATURA DI TIPO YALE , PER PROTEZIONE BOMBOLE DELL'IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO, DA AMBIENTE SALMASTRO. euro (seimilacinquecento/00) | a corpo | 6'500,00 |
| Data, 05/05/2016 | | | |
| Il Tecnico Ing. Riccardo Borgognoni | | | |