

# COMUNE DI ANCONA

Direzione Progettazioni Manutenzioni Viabilità Frana Protezione Civile e Sicurezza

Piano annuale 2017  
Manutenzione straordinaria viabilità  
zona Centro  
Progetto Esecutivo

Stima incidenza manodopera

Elaborato

8

Marzo 2017

Responsabile del Procedimento: Ing. Luciano Lucchetti

Gruppo di progettazione: Ing. Giorgio Calavalle, Geom. Renato Ribichini, Geom. Fabio Rusticali

Collaboratori: Sig. Giuseppe Cavallo, Ing. Claudio Astracedi

Collaboratore esterno alla progettazione: Ing. Stefano Tattolo - Ancona

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 01	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine s ... ma diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo. Via Rodi Via Matelica Via Matelica *(par.ug.=2*6)	2,00 2,00 12,00	450,00 50,00 6,00			900,00 100,00 72,00		
	SOMMANO m					1'072,00	1,65	1'768,80
2 02	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra cm. 1 e 20, compreso ... corra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm. 7,00. Corso Amendola Corso Amendola Corso Stamira Corso Stamira Via Matelica Via 8 Marzo	3081,00 6050,00 3254,00 2834,00 1508,00 500,00			5,000 7,000 7,000 7,000 5,000 5,000	15'405,00 42'350,00 22'778,00 19'838,00 7'540,00 2'500,00		
	SOMMANO al m <sup>2</sup> x cm					110'411,00	0,19	20'978,09
3 03	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra cm. 1 e 20, compreso ... 'altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per ogni cm. in più. Corso Amendola Corso Stamira	6050,00 2834,00			3,000 8,000	18'150,00 22'672,00		
	SOMMANO al m <sup>2</sup> x cm					40'822,00	0,19	7'756,18
	A RIPORTARE							30'503,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							30'503,07
4 04	Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza d'acqua con bat ... elativi oneri. É inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a mt. 3,00. Corso Amendola Corso Stamira - Approfondimento in corrispondenza della frasatura Corso Stamira - Bonifiche Via Rodi - Bonifica Via Matelica - Fognatura Via Matelica - Fognatura Via Matelica - Pozzetti Via Matelica - Caditoie	1950,00 2834,00 1200,00 1538,00 6,00 4,00 6,00	50,00 6,00 2,00 1,20	0,700 0,500 2,000 1,200	0,200 0,180 0,300 0,380 1,100 0,900 1,500 1,000	390,00 510,12 360,00 584,44 38,50 16,20 24,00 8,64		
	SOMMANO al m <sup>3</sup>					1'931,90	4,96	9'582,22
5 05	Trasporto a scarica o sito autorizzato fino ad una distanza di km. 15, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla disc ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica scarica.					1'931,90		
	SOMMANO al m <sup>3</sup>					1'931,90	1,07	2'067,13
6 06	Sovrapprezzo per trasporto a scarica o sito autorizzato a distanza di oltre km. 15, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere f ... o, degli oneri di smaltimento in pubblica scarica. Per metrocuo di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.					1'931,00		
	SOMMANO al m <sup>3</sup> x 10 km					1'931,00	0,83	1'602,73
	A RIPORTARE							43'755,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							43'755,15
7 07	Rimozione, prelievo e accatastamento selci, cubi e lastre di pietra arenaria presso deposito di cantiere o altro sito indicato dalla committenza, compresa la ripulitura e la demoli ... a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. É inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito.					15,00		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					15,00	7,32	109,80
8 08	Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali proven ... arica con i relativi oneri. É inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm. 8.					15,00		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					15,00	10,85	162,75
9 09	Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali proven ... É inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm. 8 e per ogni centimetro in più.	15,00			7,000	105,00		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					105,00	1,33	139,65
10 10	Compattamento del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea, per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiunger ... compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari: su terreni							
	A RIPORTARE							44'167,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							44'167,35
	appartenenti ai gruppi A.4, A.2-6, A.2-7, A.5. Corso Amendola Via Rodi					6'515,00 1'538,00		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					8'053,00	0,62	4'992,86
11 11	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazio ... ai pozzetti. É inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 90, interno mm. 73.		900,00			900,00		
	SOMMANO al mt.					900,00	0,19	171,00
12 12	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazio ... i pozzetti. É inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 125, interno mm. 105.		300,00			300,00		
	SOMMANO al mt.					300,00	0,27	81,00
13 13	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. É compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm. 300 x mm. 300.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	14,63	73,15
14 14	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in							
	A RIPORTARE							49'485,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							49'485,36
	alluminio serigrafato. È compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm. 400 x mm. 400. 3					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	14,63	43,89
15 15	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. È compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm. 500 x mm. 500.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	16,04	48,12
16 16	Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigent ... rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm. 160.							
			15,00			15,00		
	SOMMANO al mt.					15,00	3,02	45,30
17 17	Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigent ... rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm. 200. Via Matelica - Fognatura							
		6,00	6,00			36,00		
	SOMMANO al mt.					36,00	3,23	116,28
18 18	Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e							
	A RIPORTARE							49'738,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							49'738,95
	spessori conformi alla normativa vigent ... rinfiaco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm. 250. Via Matelica - Fognatura		38,00			38,00		
	SOMMANO al mt.					38,00	3,39	128,82
19	Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigent ... rinfiaco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm. 315. Via Matelica - Fognatura		12,00			12,00		
19	SOMMANO al mt.					12,00	3,83	45,96
20	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... o esclusi lo scavo, il rinfiaco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm. 60 x 60 x 50.					3,00		
20	SOMMANO cadauno					3,00	18,30	54,90
21	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... o esclusi lo scavo, il rinfiaco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm. 80 x 80 x 80. Via Matelica - Fognatura					6,00		
21	SOMMANO cadauno					6,00	25,61	153,66
	A R I P O R T A R E							50'122,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							50'122,29
22 22	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100 Via Matelica - Fognatura					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	32,93	131,72
23 23	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60 (par.ug.=3*1)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad					3,00	18,30	54,90
24 24	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80 (par.ug.=6*1)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	25,61	153,66
25 25	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... a finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a							
	A RIPORTARE							50'462,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							50'462,57
	cm 100 Via Matelica - Fognatura * (par.ug.=4*1)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	32,93	131,72
26 26	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di t. 40 ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, c ... le; - disegno antisdrucchiolo sulla superficie superiore. È inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. Via Matelica - Fognatura	4,00			120,000	480,00		
	SOMMANO al kg.					480,00	0,30	144,00
27 27	Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe C 250. Via Matelica - Fognatura	6,00			110,000	660,00		
	SOMMANO al kg.					660,00	0,30	198,00
28 28	Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non ... mputarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico Via Matelica - Fognatura Via Matelica - Fognatura	6,00	6,00	0,500	0,400	7,20		
			50,00	0,700	0,500	17,50		
	SOMMANO al m³					24,70	7,32	180,80
29 29	Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte							
	A RIPORTARE							51'117,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							51'117,09
	(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per ... re contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 1,00. Via Matelica - Fognatura Via Matelica - Fognatura	6,00	6,00 50,00	0,500 0,700	0,400 0,500	7,20 17,50		
	SOMMANO al m <sup>3</sup>					24,70	9,66	238,60
30 30	Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg. 350 di cemento normale della sezione minima di cm <sup>2</sup> 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto d ... rmale di spessore non inferiore a cm. 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		10,00			10,00		
	SOMMANO al mt.					10,00	1,94	19,40
31 31	Rialzamento o riallineamento di cordonature stradali. Riallineamento di cordonature stradali sia prefabbricate che in travertino, compresa la rimozione e ricollocazione in opera, nonché l'onere dell'allettatura in malta di cemento.		10,00			10,00		
	SOMMANO al mt.					10,00	1,95	19,50
32 32	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un asso ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa.	15,00			0,150	2,25		
	SOMMANO al m <sup>3</sup>					2,25	7,32	16,47
	A RIPORTARE							51'411,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'411,06
33 33	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. È inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita.	15,00			3,950	59,25		
	SOMMANO al kg.					59,25	0,30	17,78
34 34	Fornitura e posa in opera di pavimenti in pietrini di cemento ad alta resistenza, tipo cementolite e simili, di qualsiasi forma, spessore cm. 3, forniti e posti in opera. Sono comp ... m. 3; la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento. È inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita.					15,00		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					15,00	4,89	73,35
35 35	Trattamento di impregnazione con emulsione bituminosa a lenta rottura in quantità non inferiore a 2,5 kg/mq e posa in opera di graniglia 5/10 a protezione mediante apposita macchina combinata polivalente. Sono compresi nell'importo i periodi di attesa del mezzo e dell'operaio. Corso Amendola Corso Amendola					3'081,00 6'515,00		
	SOMMANO mq.					9'596,00	0,10	959,60
36 36	Fornitura e stesa di teli di geotessile da 300 kn/m, con funzione prevalente di rinforzo oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l'impiego sotto rilevati e bonifiche. Compresi i sormonti secondo le Norme Tecniche ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Corso Amendola					1'950,00		
	A R I P O R T A R E					1'950,00		52'461,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'950,00		52'461,79
	SOMMANO mq.					1'950,00	3,74	7'293,00
37 37	Fornitura e posa in opera di ghiaia della pezzatura 30/70. Compreso e compensato ogni onere per la fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da ... dei cigli, delle banchine, ecc. Compreso e compensato ogni onere paer dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Corso Amendola	1950,00			0,150	292,50		
	SOMMANO mc.					292,50	1,46	427,05
38 38	(19.13.001*.001) Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 Corso Amendola	1950,00			0,050	97,50		
	SOMMANO m³					97,50	1,46	142,35
39 39	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ... ant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70. Via Rodi - Bonifica	1538,00			0,100	153,80		
	SOMMANO al m³					153,80	1,46	224,55
40 40	Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di							
	A R I P O R T A R E							60'548,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							60'548,74
	appropriata granulome ... ne, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. Corso Stamira - Bonifiche	1200,00			0,300	360,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					360,00	3,66	1'317,60
41 41	Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea, impastato a cal ... i altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm Corso Stamira - Approfondimento in corrispondenza della fresatura Via Rodi - Bonifica	2834,00 1538,00			0,180 0,150	510,12 230,70		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					740,82	36,59	27'106,60
42 42	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento ad alto modulo con spessore non inferiore a cm. 6, costituito da graniglie e pietrischetti ... affico ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato in opera dopo il costipamento. Via Rodi	1538,00			10,000	15'380,00		
	SOMMANO al m <sup>2</sup> x cm					15'380,00	0,17	2'614,60
43 43	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dall ... ta regola d'arte. Tipo mm. 0/20 con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m <sup>2</sup> x cm. dopo la stesa. Via Matelica Via 8 Marzo	1508,00 1310,00			8,000 8,000	12'064,00 10'480,00		
	A RIPORTARE					22'544,00		91'587,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22'544,00		91'587,54
	SOMMANO al m <sup>2</sup> x cm					22'544,00	0,12	2'705,28
44 44	Realizzazione di strato multifunzionale costituito da una miscela realizzata a caldo, dosata a peso e volume, costituita da aggregati lapidei di primo impiego, filler e bitume semis ... gni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Per le specifiche tecniche dell'attività si rimanda al CSA.							
	Corso Amendola	3081,00			5,000	15'405,00		
	Corso Amendola	6050,00			10,000	60'500,00		
	Corso Stamira	3254,00			10,000	32'540,00		
	Corso Stamira	2834,00			10,000	28'340,00		
	SOMMANO mq./cm.					136'785,00	0,15	20'517,75
45 45	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente una percentuale di peso ... escrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m <sup>2</sup> x cm. dopo la stesa. Via Rodi - Bonifica							
		1538,00			3,000	4'614,00		
	SOMMANO al m <sup>2</sup> x cm					4'614,00	0,36	1'661,04
46 46	Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm. 70 x 70.							
						25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	61,98	1'549,50
47 47	Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini							
	A R I P O R T A R E							118'021,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							118'021,11
	o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... tro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne oltre cm. 70 x 70 fino a cm. 80 x 80.					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	70,62	847,44
48	Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... o occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne oltre cm. 80 x 80 fino a cm. 120 x 120.					5,00		
48	SOMMANO cadauno					5,00	72,96	364,80
49	Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne oltre cm. 120 x 120 fino a cm. 150 x 150.					2,00		
49	SOMMANO cadauno					2,00	77,94	155,88
50	Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, ese ... l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm. 12 ripasso.		1500,00			1'500,00		
50	SOMMANO al mt.					1'500,00	0,14	210,00
	A RIPORTARE							119'599,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							119'599,23
51 51	Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, ese ... zione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm. 12 di nuovo impianto.		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO al mt.					2'000,00	0,18	360,00
52 52	Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, ese ... l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm. 15 ripasso.		500,00			500,00		
	SOMMANO al mt.					500,00	0,15	75,00
53 53	Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, ese ... zione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm. 15 di nuovo impianto.		500,00			500,00		
	SOMMANO al mt.					500,00	0,19	95,00
54 54	Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebraure e frecce, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo prem ... lamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto.							
	A RIPORTARE							120'129,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							120'129,23
	SOMMANO al m <sup>2</sup>		50,00			50,00		
						50,00	1,46	73,00
55	Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebraure e frecce, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo prem ... re regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. In ripasso.					40,00		
55		SOMMANO al m <sup>2</sup>					40,00	1,46
56	Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione o fresatura con apposita macchina. Per metro lineare di striscia da cm.1.					500,00		
56		SOMMANO al mt.		500,00			500,00	0,36
	<b>Parziale LAVORI A MISURA</b> euro							120'440,63
	<b>T O T A L E</b> euro							120'440,63
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							