COMUNE DI ANCONA

Direzione Progettazioni Manutenzioni Viabilità Frana Protezione Civile e Sicurezza

Piano annuale 2017 - Manutenzione straordinaria viabilità Zona Grazie, Q2, Pinocchio, Montagnola
PROGETTO ESECUTIVO

Computo metrico estimativo

Elaborato

06

Marzo 2017 -

Responsabile del Procedimento: ing. Luciano Lucchetti

Gruppo di progettazione: geom. Luana Arteconi, ing. Giorgio Calavalle, geom. Giorgio D'Intino

Comune di Ancona

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Piano annuale 2017 - Manutenzione straordinaria viabilità - Zona Grazie, Q2, Pinocchio, Montagnola

COMMITTENTE:

Data, 01/02/2017

IL TECNICO

I prezzi trascritti s'intendono tutti al netto d'Iva

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
	PINOCCHIO (SpCat 1)								
1 01 (19.13.011.001) 01 13/02/2017	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra cm. 1 e 20, compreso ... corra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm. 7,00. SpCat 1 - PINOCCHIO PINOCCHIO 100% area di intervento		2790,00			7,000	19´530,00		
	SOMMANO...	al m² x cm					19´530,00	0,60	11´718,00
2 03 (19.01.001*.001) 03 13/02/2017	Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza d'acqua con bat ... elativi oneri. É inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a mt. 3,00. SpCat 1 - PINOCCHIO PINOCCHIO stimato 15% dell'area di intervento * (par.ug.=0,15*2790)		418,50			0,150	62,78		
	SOMMANO...	al m³					62,78	14,03	880,80
3 04 (02.01.007*)	Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di km. 15,								
	A RIPORTARE								12´598,80

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								12'598,80
04 13/02/2017	misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla disc ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. SpCat 1 - PINOCCHIO PINOCCHIO quantità come alla voce 03						62,78		
	SOMMANO...	al m³					62,78	3,42	214,71
4 05 (02.01.008*) 05 13/02/2017	Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre km. 15, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere f ... o, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per metrocubo di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15. SpCat 1 - PINOCCHIO PINOCCHIO quantità come alla voce 03		62,78			3,500	219,73		
	SOMMANO...	al m³ x 10 km					219,73	2,64	580,09
5 55 (18.04.005* .004) 55 13/02/2017	Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per ... re contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 1,00. SpCat 1 - PINOCCHIO								
	A RIPORTARE								13'393,60

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13´393,60
	PINOCCHIO stimato 15% dell'area d'intervento * (par.ug.=0,15*2790)		418,50			0,150	62,78		
	SOMMANO...	al m³					62,78	63,99	4´017,29
6 66 (18.09.006* .001) 66 13/02/2017	Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm. 70 x 70. SpCat 1 - PINOCCHIO PINOCCHIO						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	92,24	922,40
7 19.13.015* 13/02/2017	Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. Mano di attacco in bitume modificato od emulsione da bitume modificato per microtappeto e tappeto drenante, in ragione di 1,0 kg/m² di residuo secco e spargimento di uno strato di graniglia 7/12. SpCat 1 - PINOCCHIO PINOCCHIO 100% area di intervento						2´790,00		
	SOMMANO...	m²					2´790,00	1,62	4´519,80
	A RIPORTARE								22´853,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								22´853,09
	MONTAGNOLA (SpCat 2)								
8 01 (19.13.011.001) 01 13/02/2017	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra cm. 1 e 20, compreso ... corra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm. 7,00. SpCat 2 - MONTAGNOLA VIA MONTAGNOLA 100% area di intervento		4700,00			7,000	32´900,00		
	SOMMANO...	al m² x cm					32´900,00	0,60	19´740,00
9 02 (19.13.011.002) 02 13/02/2017	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra cm. 1 e 20, compreso ... 'altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm. in più. SpCat 2 - MONTAGNOLA VIA MONTAGNOLA 100% area di intervento		4700,00			3,000	14´100,00		
	SOMMANO...	al m² x cm					14´100,00	0,49	6´909,00
10 03 (19.01.001*.001)	Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi								
	A RIPORTARE								49´502,09

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								49´502,09
03 13/02/2017	natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza d'acqua con bat ... elativi oneri. É inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a mt. 3,00. SpCat 2 - MONTAGNOLA VIA MONTAGNOLA stimato 15% dell'area di intervento * (par.ug.=0,15*4700)		705,00			0,150	105,75		
	SOMMANO...	al m³					105,75	14,03	1´483,67
11 04 (02.01.007*) 04 13/02/2017	Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di km. 15, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla disc ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. SpCat 2 - MONTAGNOLA VIA MONTAGNOLA quantità come alla voce 03						105,75		
	SOMMANO...	al m³					105,75	3,42	361,67
12 05 (02.01.008*) 05 13/02/2017	Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre km. 15, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere f ... o, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per metrocubo di materiale per ogni 10 chilometri								
	A RIPORTARE								51´347,43

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								51'347,43
	oltre i primi 15. SpCat 2 - MONTAGNOLA VIA MONTAGNOLA quantità come alla voce 03		105,75			3,500	370,13		
	SOMMANO...	al m³ x 10 km					370,13	2,64	977,14
13 19.13.002 28/02/2017	Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulome ... ne, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. SpCat 2 - MONTAGNOLA VIA MONTAGNOLA stimato 15% dell'area d'intervento * (par.ug.=0,15*4700)		705,00			0,150	105,75		
	SOMMANO...	m³					105,75	45,48	4'809,51
14 66 (18.09.006* .001) 66 13/02/2017	Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm. 70 x 70. SpCat 2 - MONTAGNOLA VIA MONTAGNOLA						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	92,24	553,44
	A RIPORTARE								57'687,52

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								57'687,52
15 19.13.015* 13/02/2017	Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. Mano di attacco in bitume modificato od emulsione da bitume modificato per microtappeto e tappeto drenante, in ragione di 1,0 kg/m² di residuo secco e spargimento di uno strato di graniglia 7/12. SpCat 2 - MONTAGNOLA VIA MONTAGNOLA 100% area di intervento						4'700,00		
	SOMMANO...	m²					4'700,00	1,62	7'614,00
16 AP.01 28/02/2017	Fornitura e posa in opera di strato di multifunzionale di cm 10 costituito da una miscela realizzata a caldo, dosata a peso o a volume, costituita da aggregati lapidei di primo imp ... ofinitrici e successiva compattazione eseguita con rulli ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regolad'arte. SpCat 2 - MONTAGNOLA VIA MONTAGNOLA 100% area di intervento						4'700,00		
	SOMMANO...	m²					4'700,00	19,10	89'770,00

	A RIPORTARE								155'071,52

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								155'071,52
	VIA MAGGINI (SpCat 3)								
17 01 (19.13.011.001) 01 13/02/2017	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra cm. 1 e 20, compreso ... corra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm. 7,00. SpCat 3 - VIA MAGGINI VIA MAGGINI 100% area di intervento		6470,00			7,000	45'290,00		
	SOMMANO...	al m² x cm					45'290,00	0,60	27'174,00
18 02 (19.13.011.002) 02 13/02/2017	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra cm. 1 e 20, compreso ... 'altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm. in più. SpCat 3 - VIA MAGGINI VIA MAGGINI 100% dell'area di intervento		6470,00			3,000	19'410,00		
	SOMMANO...	al m² x cm					19'410,00	0,49	9'510,90
19 03 (19.01.001*	Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico,								
	A RIPORTARE								191'756,42

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								191´756,42
.001) 03 13/02/2017	di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza d'acqua con bat ... elativi oneri. É inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a mt. 3,00. SpCat 3 - VIA MAGGINI VIA MAGGINI stimato 10% dell'area di intervento * (par.ug.=0,10*6470)		647,00			0,150	97,05		
	SOMMANO...	al m³					97,05	14,03	1´361,61
20 04 (02.01.007*) 04 13/02/2017	Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di km. 15, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla disc ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. SpCat 3 - VIA MAGGINI VIA MAGGINI quantità come alla voce 03						97,05		
	SOMMANO...	al m³					97,05	3,42	331,91
21 05 (02.01.008*) 05 13/02/2017	Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre km. 15, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere f ... o, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per metrocubo di materiale								
	A RIPORTARE								193´449,94

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								193´449,94
	per ogni 10 chilometri oltre i primi 15. SpCat 3 - VIA MAGGINI VIA MAGGINI quantità come alla voce 03		97,05			3,500	339,68		
	SOMMANO...	al m³ x 10 km					339,68	2,64	896,76
22 19.13.002 28/02/2017	Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulome ... ne, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. SpCat 3 - VIA MAGGINI VIA MAGGINI stimato 10% dell'area d'intervento * (par.ug.=0,10*6470)		647,00			0,150	97,05		
	SOMMANO...	m³					97,05	45,48	4´413,83
23 66 (18.09.006* .001) 66 13/02/2017	Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm. 70 x 70. SpCat 3 - VIA MAGGINI VIA MAGGINI						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	92,24	922,40
	A RIPORTARE								199´682,93

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								199´682,93
24 19.13.015* 13/02/2017	Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. Mano di attacco in bitume modificato od emulsione da bitume modificato per microtappeto e tappeto drenante, in ragione di 1,0 kg/m² di residuo secco e spargimento di uno strato di graniglia 7/12. SpCat 3 - VIA MAGGINI VIA MAGGINI 100% area di intervento						6´470,00		
	SOMMANO...	m²					6´470,00	1,62	10´481,40
	A RIPORTARE								210´164,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								210'164,33
	VIA TANCREDI (SpCat 4)								
25 01 (19.13.011.001) 01 13/02/2017	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra cm. 1 e 20, compreso ... corra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm. 7,00. SpCat 4 - VIA TANCREDI								
	VIA TANCREDI								
	area sosta		500,00			3,000	1'500,00		
	sede stradale		550,00			7,000	3'850,00		
	SOMMANO...	al m² x cm					5'350,00	0,60	3'210,00
26 02 (19.13.011.002) 02 13/02/2017	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra cm. 1 e 20, compreso ... 'altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm. in più. SpCat 4 - VIA TANCREDI								
	VIA TANCREDI								
	sede stradale		550,00			6,000	3'300,00		
	SOMMANO...	al m² x cm					3'300,00	0,49	1'617,00
27 03 (19.01.001*	Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico,								
	A RIPORTARE								214'991,33

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								214'991,33
.001) 03 13/02/2017	di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza d'acqua con bat ... elativi oneri. É inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a mt. 3,00. SpCat 4 - VIA TANCREDI VIA TANCREDI stimato 20% della sede stradale *(par.ug.=0,20* 550)		110,00			0,200	22,00		
	SOMMANO...	al m³					22,00	14,03	308,66
28 04 (02.01.007*) 04 13/02/2017	Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di km. 15, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla disc ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. SpCat 4 - VIA TANCREDI VIA TANCREDI quantità come alla voce 03						22,00		
	SOMMANO...	al m³					22,00	3,42	75,24
29 05 (02.01.008*) 05 13/02/2017	Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre km. 15, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere f ... o, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per metrocubo di materiale								
	A RIPORTARE								215'375,23

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								215´375,23
	per ogni 10 chilometri oltre i primi 15. SpCat 4 - VIA TANCREDI VIA TANCREDI quantità come alla voce 03		22,00			3,500	77,00		
	SOMMANO...	al m³ x 10 km					77,00	2,64	203,28
30 55 (18.04.005* .004) 55 13/02/2017	Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per ... re contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 1,00. SpCat 4 - VIA TANCREDI VIA MAGGINI stimato 20% della sede stradale *(par.ug.=0,20* 550)		110,00			0,200	22,00		
	SOMMANO...	al m³					22,00	63,99	1´407,78
31 66 (18.09.006* .001) 66 13/02/2017	Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm. 70 x 70. SpCat 4 - VIA TANCREDI VIA TANCREDI						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	92,24	184,48
	A RIPORTARE								217´170,77

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								217´170,77
32 19.13.015* 13/02/2017	Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. Mano di attacco in bitume modificato od emulsione da bitume modificato per microtappeto e tappeto drenante, in ragione di 1,0 kg/m² di residuo secco e spargimento di uno strato di graniglia 7/12. SpCat 4 - VIA TANCREDI VIA TANCREDI area sosta + sede stradale *(par.ug.=500+550)		1050,00				1´050,00		
	SOMMANO...	m²					1´050,00	1,62	1´701,00
33 64 64 13/02/2017	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (binder) per sttrato di collegamento ad alto modulo con psessore non inferiore a cm. 6, costituito da graniglie e pietrischetti ... affico ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - VIA TANCREDI VIA TANCREDI sede stradale		550,00			10,000	5´500,00		
	SOMMANO...	al m² x cm					5´500,00	1,96	10´780,00

	A RIPORTARE								229´651,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								229′651,77
	VIA GIOBERTI (SpCat 5)								
34 01 (19.13.011.001) 01 13/02/2017	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra cm. 1 e 20, compreso ... corra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm. 7,00. SpCat 5 - VIA GIOBERTI VIA GIOBERTI								
	area sosta		1000,00			3,000	3′000,00		
	sede stradale		2200,00			7,000	15′400,00		
	SOMMANO...	al m² x cm					18′400,00	0,60	11′040,00
35 02 (19.13.011.002) 02 13/02/2017	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra cm. 1 e 20, compreso ... 'altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm. in più. SpCat 5 - VIA GIOBERTI VIA GIOBERTI								
	sede stradale		2200,00			4,000	8′800,00		
	SOMMANO...	al m² x cm					8′800,00	0,49	4′312,00
36 66 (18.09.006*	Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione								
	A RIPORTARE								245′003,77

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								245'003,77
.001) 66 13/02/2017	stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm. 70 x 70. SpCat 5 - VIA GIOBERTI VIA GIOBERTI						8,00		
	SOMMANO...	cadauno					8,00	92,24	737,92
37 19.13.015* 13/02/2017	Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. Mano di attacco in bitume modificato od emulsione da bitume modificato per microtappeto e tappeto drenante, in ragione di 1,0 kg/m² di residuo secco e spargimento di uno strato di graniglia 7/12. SpCat 5 - VIA GIOBERTI VIA GIOBERTI area sosta + sede stradale *(par.ug.=1000+2200)		3200,00				3'200,00		
	SOMMANO...	m²					3'200,00	1,62	5'184,00
38 64 64 13/02/2017	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (binder) per sttrato di collegamento ad alto modulo con psessore non inferiore a cm. 6, costituito da graniglie e pietrischetti ... affico ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 5 - VIA GIOBERTI VIA GIOBERTI								
	A RIPORTARE								250'925,69

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								250'925,69
	sede stradale		2200,00			8,000	17'600,00		
	SOMMANO...	al m² x cm					17'600,00	1,96	34'496,00
39 65 (19.13.005.002) 65 28/02/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente una percentuale di peso ... rescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m² x cm dopo la stesa. SpCat 5 - VIA GIOBERTI VIA GIOBERTI area sosta + sede stradale *(par.ug.=1000+2200)		3200,00			3,000	9'600,00		
	SOMMANO...	al m² x cm					9'600,00	1,87	17'952,00
	A RIPORTARE								303'373,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								303´373,69
	VIA FERMO (SpCat 6)								
40 01 (19.13.011.001) 01 13/02/2017	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra cm. 1 e 20, compreso ... corra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm. 7,00. SpCat 6 - VIA FERMO VIA FERMO sede stradale		2300,00			7,000	16´100,00		
	SOMMANO...	al m² x cm					16´100,00	0,60	9´660,00
41 02 (19.13.011.002) 02 13/02/2017	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra cm. 1 e 20, compreso ... 'altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm. in più. SpCat 6 - VIA FERMO VIA FERMO sede stradale		2300,00			3,000	6´900,00		
	SOMMANO...	al m² x cm					6´900,00	0,49	3´381,00
42 66 (18.09.006*.001) 66 13/02/2017	Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni								
	A RIPORTARE								316´414,69

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								316'414,69
	pieni o ... compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm. 70 x 70. SpCat 6 - VIA FERMO VIA FERMO						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	92,24	368,96
43 19.13.015* 13/02/2017	Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. Mano di attacco in bitume modificato od emulsione da bitume modificato per microtappeto e tappeto drenante, in ragione di 1,0 kg/m² di residuo secco e spargimento di uno strato di graniglia 7/12. SpCat 6 - VIA FERMO VIA FERMO sede stradale						2'300,00		
	SOMMANO...	m²					2'300,00	1,62	3'726,00
44 63 (19.13.004.002) 63 14/02/2017	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dall ... tta regola d'arte. Tipo mm. 0/20 con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m² x cm dopo la stesa. SpCat 6 - VIA FERMO VIA FERMO sede stradale		2300,00			10,000	23'000,00		
	SOMMANO...	al m² x cm					23'000,00	1,79	41'170,00
	--- --- ---								
	A RIPORTARE								361'679,65

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								361´679,65
	VIA FLAVIA (SpCat 7)								
45 01 (19.13.011.001) 01 16/02/2017	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra cm. 1 e 20, compreso ... corra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm. 7,00. SpCat 7 - VIA FLAVIA VIA FLAVIA area di intervento		7100,00			7,000	49´700,00		
	SOMMANO...	al m² x cm					49´700,00	0,60	29´820,00
46 19.13.015* 16/02/2017	Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. Mano di attacco in bitume modificato od emulsione da bitume modificato per microtappeto e tappeto drenante, in ragione di 1,0 kg/m² di residuo secco e spargimento di uno strato di graniglia 7/12. SpCat 7 - VIA FLAVIA VIA FLAVIA area di intervento						7´100,00		
	SOMMANO...	m²					7´100,00	1,62	11´502,00
47 14 (19.13.004.002) 14 16/02/2017	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dall ... ta regola d'arte. Tipo mm. 0/20 con								
	A RIPORTARE								403´001,65

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								403´001,65
	impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m² x cm. dopo la stesa. SpCat 7 - VIA FLAVIA VIA FLAVIA area di intervento		7100,00			7,000	49´700,00		
	SOMMANO...	al m² x cm					49´700,00	1,79	88´963,00
	A RIPORTARE								491´964,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								491'964,65
	VIA BRECCE BIANCHE (SpCat 8)								
48 01 (19.13.011.001) 01 16/02/2017	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra cm. 1 e 20, compreso ... corra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm. 7,00. SpCat 8 - VIA BRECCE BIANCHE VIA BRECCE BIANCHE area intervento a valle		2245,00			7,000	15'715,00		
	SOMMANO...	al m² x cm					15'715,00	0,60	9'429,00
49 02 (19.13.011.002) 02 16/02/2017	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra cm. 1 e 20, compreso ... 'altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm. in più. SpCat 8 - VIA BRECCE BIANCHE VIA BRECCE BIANCHE area intervento a valle		2245,00			6,000	13'470,00		
	SOMMANO...	al m² x cm					13'470,00	0,49	6'600,30
	--- --- ---								
	A RIPORTARE								507'993,95

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								507′993,95
	PINOCCHIO (SpCat 1)								
50 14 (19.13.004.002) 14 28/02/2017	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dall ... ta regola d'arte. Tipo mm. 0/20 con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m² x cm. dopo la stesa. SpCat 1 - PINOCCHIO PINOCCHIO 100% area di intervento		2790,00			7,000	19′530,00		
	SOMMANO...	al m² x cm					19′530,00	1,79	34′958,70
	A RIPORTARE								542′952,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								542´952,65
	VIA MAGGINI (SpCat 3)								
51 AP.01 28/02/2017	Fornitura e posa in opera di strato di multifunzionale di cm 10 costituito da una miscela realizzata a caldo, dosata a peso o a volume, costituita da aggregati lapidei di primo imp ... ofinitrici e successiva compattazione eseguita con rulli ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regolad'arte. SpCat 3 - VIA MAGGINI VIA MAGGINI 100% area di intervento						6´470,00		
	SOMMANO...	m²					6´470,00	19,10	123´577,00
	A RIPORTARE								666´529,65

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								666'529,65
	VIA TANCREDI (SpCat 4)								
52 65 (19.13.005.002) 65 28/02/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente una percentuale di peso ... rescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m² x cm dopo la stesa. SpCat 4 - VIA TANCREDI VIA TANCREDI area sosta + sede stradale *(par.ug.=500+550)		1050,00			3,000	3'150,00		
	SOMMANO...	al m² x cm					3'150,00	1,87	5'890,50
	A RIPORTARE								672'420,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVO	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								672′420,15
	VIA BRECCE BIANCHE (SpCat 8)								
53 14 (19.13.004.002) 14 28/02/2017	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dall ... ta regola d'arte. Tipo mm. 0/20 con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m² x cm. dopo la stesa.								
	SpCat 8 - VIA BRECCE BIANCHE								
	VIA BRECCE BIANCHE								
	area intervento a valle		2245,00			10,000	22′450,00		
	SOMMANO...	al m² x cm					22′450,00	1,79	40′185,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro								712′605,65
	TOTALE euro								712′605,65
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	PINOCCHIO	57'811,79
002	MONTAGNOLA	132'218,43
003	VIA MAGGINI	178'669,81
004	VIA TANCREDI	25'377,94
005	VIA GIOBERTI	73'721,92
006	VIA FERMO	58'305,96
007	VIA FLAVIA	130'285,00
008	VIA BRECCE BIANCHE	56'214,80
	Totale SUPER CATEGORIE euro	712'605,65

Data, 01/02/2017

Il Tecnico

	A RIPORTARE