

# COMUNE DI ANCONA

Direzione Progettazioni Manutenzioni Viabilità Frana Protezione Civile e Sicurezza



Manutenzione straordinaria strade 2017  
"Zona p.zza Cavour, via Vecchini, p.zza XXIV Maggio,  
l.go Cappelli, v. Toti, v. Corridoni e limitrofe"  
Progetto Definitivo-Esecutivo

Relazione illustrativa  
Quadro economico

Elaborato

1

Giugno 2017

Responsabile del Procedimento: Ing. Luciano Lucchetti

Progettazione: Ing. Giorgio Calavalle

Collaboratori: Geom. Paolo Osimani, Ing. Maurizio Pandolfi, Geom. Mauro Petri

***“Manutenzione straordinaria strade 2017 – Zona p.zza Cavour, via Vecchini, p.zza XXIV Maggio, l.go Cappelli, v. Toti, v. Corridoni e limitrofe”***

***Relazione tecnica e quadro economico***

**- Premesse**

La presente relazione viene redatta a corredo del progetto definitivo riguardante l'intervento di rifacimento di sedi stradali .

I tecnici della Direzione Progettazioni hanno effettuato accurati sopralluoghi, dai quali è emersa la necessità di agire urgentemente su diverse sedi stradali che hanno bisogno di interventi di rifacimento di alcuni sottoservizi, sistemazione di pozzetti , rifacimenti di marciapiedi e nuove asfaltature:

I passati interventi di posa di sottoservizi da parte delle imprese private, con rattoppi frammentari, e le pessime condizioni metereologiche degli ultimi tempi hanno provocato il peggioramento dello stato di conservazione di numerose strade cittadine;

L'intervento necessario interessa l'intera sede stradale comprendendo il ripristino di parte della struttura portante della carreggiata, il rifacimento di alcune linee di sottoservizi, in alcuni casi anche il rifacimento di interi tratti di marciapiedi e di opere necessarie alla salvaguardia della circolazione pedonale. Dove necessario si procederà alla realizzazione delle opere relative alle fognature, canalizzazioni per sottoservizi, sistemazione di pozzetti , sostituzione di parti di pavimentazioni danneggiate-

**- Descrizione sommaria delle opere previste –**

Il progetto prevede alcune principali operazioni come di seguito indicate:

- Fresatura e scarifica di manti bituminosi;
- Bonifica di sottofondi stradali;
- Rifacimento di asfaltature e segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- Sistemazione in quota di pozzetti stradali;
- Rifacimento di tratti di sottoservizi;

**- Inquadramento area di intervento-**

Il presente progetto comprende le seguenti sedi viarie e pedonali: **p.zza Cavour, via Vecchini, p.zza XXIV Maggio, l.go Cappelli, v. Toti, v. Corridoni e limitrofe.**

per la redazione del progetto si è tenuto in considerazione la situazione delle sedi stradale con maggiore flusso di traffico e dove transitano i mezzi pubblici e a seguito di sopralluoghi e segnalazioni si è proceduto a computare gli interventi più urgenti. Gli interventi previsti sono stati studiati e contabilizzati al fine di eliminare quanto possibile i pericoli dalle sedi stradali ormai in pessimo stato di manutenzione.

#### **- Inserimento ambientale-**

L'ambito di intervento è costituito essenzialmente da aree urbanizzate e destinate soprattutto a zone di viabilità. Le scelte tecniche terranno pertanto conto di ciò, onde minimizzare l'incidenza sull'ambiente esistente.

### Quadro Economico

|  |                                    |                       |
|--|------------------------------------|-----------------------|
| Lavori a misura inclusa la sicurezza generale  |                                    | 392.238,38 EUR        |
| Oneri speciali per la sicurezza                |                                    | 5.000,00 EUR          |
|  | <i>Totale</i>                      | 397.238,38 EUR        |
| Somme a disposizione della stazione appaltante |                                    |                       |
| IVA (22%)                                      | 87.392,44 EUR                      |                       |
| Lavori in economia                             | 5.000,00 EUR                       |                       |
| segnaletica stradale orizzontale e verticale   | 2.000,00 EUR                       |                       |
| spese per prove e collaudi                     | 1.000,00 EUR                       |                       |
| Spese tecniche                                 | 5.000,00 EUR                       |                       |
| Imprevisti in arrotondamento                   | 2.369,18 EUR                       |                       |
|  | <i>Totale somme a disposizione</i> | 102.761,62 EUR        |
|  | <b>Totale Generale</b>             | <b>500.000,00 EUR</b> |