

## **ANALISI PREZZI**

**OGGETTO:** LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADINA DI ACCESSO  
ALLA TORRE ASCENSORI ZONA PIAZZA IV NOVEMBRE PASSETTO  
DI ANCONA  
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

**COMMITTENTE:** Comune di Ancona

Ancona, 10/05/2018

**IL PROGETTISTA**  
Ing. Maurizio Ronconi

**I COLLABORATORI**  
Geom. Simone Bonci, Geom. Gabriele Gatti

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>			
Nr. 1 np01 01	<p>Svellimento di cordoli di qualunque dimensione e materiale. Sono compresi: il taglio dell'asfalto o del calcestruzzo di rifianco, la demolizione con mezzo a mano del materiale di risulta sino a sito autorizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(L) Operaio Specializzato Provincia di Ancona ora</p> <p>(L) Operaio Comune Provincia di Ancona ora</p> <p>(L) Autocarro a 3 assi 6x2 con cassone ribaltabile per trasporto a recupero ora</p> <p>(L) Demolitore ora</p> <p>(L) Minuteria a corpo</p>	<p>0,100</p> <p>0,100</p> <p>0,250</p> <p>0,100</p> <p>1,000</p>	<p>25,09</p> <p>21,04</p> <p>36,19</p> <p>13,43</p> <p>2,00</p>	<p>2,51</p> <p>2,10</p> <p>9,05</p> <p>1,34</p> <p>2,00</p>
	Sommano euro			17,00
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,34
	Sommano euro			17,34
	Spese Generali 13% euro			2,25
	Sommano euro			19,59
	Utili Impresa 10% euro			1,96
	<b>TOTALE euro / ml.</b>			<b>21,55</b>
Nr. 2 np02 02	<p>Fornitura e posa in opera di cordolo in trani delle dimensioni 20x15x40-50/100 cm con un lato bocciardato e uno spigolo smussato filo sega da 1.5 cm (lato interno alla pavimentazio ... dei giunti in cemento bianco e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte a discrezione della D.L..</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(L) Operaio Specializzato Provincia di Ancona ora</p> <p>(L) Operaio Comune Provincia di Ancona ora</p> <p>(L) Cemento in sacchi tipo 325 q</p> <p>(L) Cordolo in trani delle dimensioni 20x15x40/50/100 con un lato bocciardato e uno spigolo smussato filo sega da 1.5cm ml</p> <p>(L) Malta cementizia con 350Kg di cemento mc</p>	<p>0,100</p> <p>0,100</p> <p>0,001</p> <p>1,000</p> <p>0,020</p>	<p>25,09</p> <p>21,04</p> <p>13,43</p> <p>22,00</p> <p>90,00</p>	<p>2,51</p> <p>2,10</p> <p>0,01</p> <p>22,00</p> <p>1,80</p>
	Sommano euro			28,42
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,57
	Sommano euro			28,99
	Spese Generali 13% euro			3,77
	Sommano euro			32,76
	Utili Impresa 10% euro			3,28
	<b>TOTALE euro / ml</b>			<b>36,04</b>
Nr. 3 np03 04	<p>Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo o demolizione quali materiali recuperabili e riutilizzabili (terre e rocce o materiale da demolizioni varie), secondo ... ne allo stoccaggio ed al recupero o smaltimento del sito di destinazione del materiale. Misurazione eseguita in banco.</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(L) Operaio specializzato Provincia di Ancona (operatore guida escavatore) ora</p> <p>(L) Escavatore cingolato con massa in assetto operativo di 27000 kg. per la cernita dei materiali ora</p> <p>(L) Operaio specializzato Provincia di Ancona (guida autocarro) ora</p> <p>(L) Autocarro a 3 assi 6x2 con cassone ribaltabile per trasporto a discarica ora</p> <p>(L) Oneri di recupero mc.</p>	<p>0,030</p> <p>0,030</p> <p>0,050</p> <p>0,050</p> <p>1,000</p>	<p>25,09</p> <p>54,57</p> <p>25,09</p> <p>28,19</p> <p>20,50</p>	<p>0,75</p> <p>1,64</p> <p>1,25</p> <p>1,41</p> <p>20,50</p>
	Sommano euro			25,55
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,51
	Sommano euro			26,06
	Spese Generali 13% euro			3,39
	Sommano euro			29,45
	Utili Impresa 10% euro			2,95
	<b>TOTALE euro / mc.</b>			<b>32,40</b>
Nr. 4	Fornitura e posa in opera di cordolo in trani delle dimensioni 25x8x25/50/100 con un lato bocciardato e uno spigolo smussato			
	<b>A RIPORTARE</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			
np04 12	<p>filo sega da 1.5 cm (lato interno alla pavimentazione), ... ra dei giunti in cemento bianco e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte a discrezione della D.L.</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(L) Operaio Specializzato Provincia di Ancona ora</p> <p>(L) Operaio Comune Provincia di Ancona ora</p> <p>(L) Cemento in sacchi tipo 325 q</p> <p>(L) Cordolo in trani delle dimensioni 25x8x25/50/100 con un lato bocciardato e uno spigolo smussato filo sega da 1.5cm ml</p> <p>(L) Malta cementizia con 350Kg di cemento mc</p>	<p>0,100</p> <p>0,100</p> <p>0,001</p> <p>1,000</p> <p>0,020</p>	<p>25,09</p> <p>21,04</p> <p>13,43</p> <p>18,50</p> <p>90,00</p>	<p>2,51</p> <p>2,10</p> <p>0,01</p> <p>18,50</p> <p>1,80</p>
	Sommano euro			24,92
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,50
	Sommano euro			25,42
	Spese Generali 13% euro			3,30
	Sommano euro			28,72
	Utili Impresa 10% euro			2,87
	<b>TOTALE euro / ml</b>			<b>31,59</b>
Nr. 5 np05 13	<p>Fornitura e posa in opera di cordolo in trani delle dimensioni 10x8cm a correre con un lato bocciardato e uno spigolo smussato filo sega da 1.5 cm (lato interno alla pavimentazione ... dei giunti in cemento bianco e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte a discrezione della D.L..</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(L) Operaio Specializzato Provincia di Ancona ora</p> <p>(L) Operaio Comune Provincia di Ancona ora</p> <p>(L) Cemento in sacchi tipo 325 q</p> <p>(L) Cordolo in trani delle dimensioni 10x8 cm a correre con un lato bocciardato ml</p> <p>(L) Malta cementizia con 350Kg di cemento mc</p>	<p>0,250</p> <p>0,250</p> <p>0,001</p> <p>1,000</p> <p>0,020</p>	<p>25,09</p> <p>21,04</p> <p>13,43</p> <p>14,50</p> <p>95,00</p>	<p>6,27</p> <p>5,26</p> <p>0,01</p> <p>14,50</p> <p>1,90</p>
	Sommano euro			27,94
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,56
	Sommano euro			28,50
	Spese Generali 13% euro			3,71
	Sommano euro			32,21
	Utili Impresa 10% euro			3,22
	<b>TOTALE euro / ml</b>			<b>35,43</b>
Nr. 6 np06 14	<p>Pavimentazione realizzata in lastre di pietra trani martellinata segata a correre dello spessore di 3 cm e della larghezza variabile di 15/20/35 cm alternate a lastre di pietra ro ... preso ogni onere accessorio relativo alla particolarità del disegno della pavimentazione (è esclusa la soletta in c.a.).</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(L) Operaio Specializzato Provincia di Ancona ora</p> <p>(L) Operaio Comune Provincia di Ancona ora</p> <p>(L) Prodotto adesivo 10Kg/mq kg</p> <p>(L) Legante cementizio superfluidificante kg</p> <p>(L) Distanziatori e giunti a corpo</p> <p>(L) Sigillante poliuretano per giunti a corpo</p> <p>(L) Pietra Rosso verona martellinata segata a correre spessore 3 larghezza variabile 15/20/35 misura 20% su un mq mq</p> <p>(L) Pietra trani martellinata segata a correre spessore 3 larghezza variabile 15/20/35 misura 80% su un mq mq</p>	<p>0,200</p> <p>0,200</p> <p>7,000</p> <p>2,200</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>0,200</p> <p>0,800</p>	<p>25,09</p> <p>21,04</p> <p>1,00</p> <p>0,70</p> <p>8,00</p> <p>6,70</p> <p>84,00</p> <p>56,00</p>	<p>5,02</p> <p>4,21</p> <p>7,00</p> <p>1,54</p> <p>8,00</p> <p>6,70</p> <p>16,80</p> <p>44,80</p>
	Sommano euro			94,07
	Oneri Sicurezza 2% euro			1,88
	Sommano euro			95,95
	Spese Generali 13% euro			12,47
	Sommano euro			108,42
	Utili Impresa 10% euro			10,84
	<b>TOTALE euro / m²</b>			<b>119,26</b>
Nr. 7 np07 27	<p>Fornitura e posa in opera di canaletta in cemento prefabbricato delle dimensioni interne 18x18x100 cm. esterne 30x26x100 peso 95 kg/cad., griglia rinforzata in ghisa, portata traff ... a di allettamento, il raccordo dei moduli, l'allaccio alla tubazione; e ogni altro onere per dare il lavoro finito. Al ml</p>			
	<b>A RIPORTARE</b>			

