

COMPUTO METRICO ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADINA DI ACCESSO
ALLA TORRE ASCENSORI ZONA PIAZZA IV NOVEMBRE PASSETTO
DI ANCONA - PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: Comune di Ancona

Ancona, 10/05/2018

IL PROGETTISTA
Ing. Maurizio RONCONI

I COLLABORATORI
Geom. Simone Bonci, Geom. Gabriele Gatti

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--|--|------------|-----------------|-------|--------|---------------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | | |
| 1 26.01.01.19 10/05/2018 | Delimitazione di percorso pedonale. Esecuzione di delimitazione di percorso pedonale costituita da ferri tondi da 20 mm infissi nel terreno, da due correnti orizzontali di tavole d ... ndi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla delimitazione. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori | | 12,000 | | | 12,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 12,00 | 11,53 | 138,36 |
| 2 26.01.01.21.0 01 10/05/2018 | Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose. Applicazione di delimitazione provvisoria realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubol ... elementi senza vincoli di orientamento: Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm. Costo d'uso mensile (lung.=15+15) arrotondamento | 2,00 | 30,000 0,025 | | | 60,00 0,03 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 60,03 | 1,66 | 99,65 |
| 3 26.01.02.06 02/05/2011 | Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto regolamentare realizzato con montati di legn ... l terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori (lung.=12+12) | | 24,000 | | | 24,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 24,00 | 13,08 | 313,92 |
| 4 26.01.02.04.0 01 10/05/2018 | Passerella - andatoia pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincat ... accordo. Trasporto e posa in opera. Costo d'uso mensile Dimensioni orientative cm 60 di larghezza e m 4,00 di lunghezza. | | 15,000 | | | 15,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 15,00 | 41,15 | 617,25 |
| 5 26.02.03.26 10/05/2018 | Andatoie o passerelle costituite da tavole accostate, larghezza totale cm 60, unite da listelli trasversali chiodati, da disporre sulle coperture quando si temono rotture localizzate. Costo mensile arrotondamento | | 16,000 0,094 | | | 16,00 0,09 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 16,09 | 6,28 | 101,05 |
| 6 26.02.06.02 10/05/2018 | Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servi ... ato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. (lung.=30+12) | | 42,000 | | | 42,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 42,00 | 4,11 | 172,62 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 1'442,85 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | 1'442,85 |
| | Ancona, 10/05/2018 | | | | | | | |
| | Il Progettista Ing. Maurizio RONCONI | | | | | | | |
| | I Collaboratori Geom. Simone Bonci, Geom. Gabriele Gatti | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 1'442,85 |